



**Neubau A2-Anschluss Rothenburg** **2008 - 2011**  
**Instandsetzung kleinerer Kunstbauten**

Bauherrschaft: Bundesamt für Strassen (ASTRA)  
 Gesamtbausumme: CHF 0.3 Mio.

**Beschrieb**

**Buzibachdurchlass** (L = 85 m, B = 3.5 m, H = 2.2 m)

Die Massnahmen am nicht vorgespannten Rahmen umfassen:

- Instandsetzen der Bewehrung im Übergangsbereich Gerinneboden/Wand
- Lokale Instandsetzung der Betonoberfläche und Bewehrung unter dem Meteorwassereinlauf
- Reinigung der Betonoberfläche
- Entfernen angeschwemmter Hindernisse

**Unterführung Huoben** (L = 34 m, B = 5.5 m)

Nach der Zustandsprüfung sind folgende Massnahmen an der schlaff bewehrten Rahmenkonstruktion vorgesehen:

- Erhöhen des Randbordes um 60 cm
- Abdichten der Arbeitsfugen
- Reinigung der Betonoberfläche an den Flügelmauern und Widerlagern

**Forstbrücke Huoben** (L = 18 m, B = 4.5 m)

Der Einfeldrahmen ist mit den Widerlagerwänden auf der Molasse flach fundiert. Massnahmen:

- Aufsetzen eines Brückengeländers
- Vefüllen der Hohlräume mit Splitt im Wiederlagerbereich

**Funktion**

Gesamtprojektleitung (IG-Leitung), Projektverfasser und -leitung

**Leistungen gemäss Nationalstrassenverordnung**

- Massnahmenprojekt ASTRA (2007/2008)
- Ausschreibung (2008)
- Ausführungsunterlagen
- Bauleitung

